

御 見 積 書

令和5年6月28日

株式会社 グッドエネジー 様

長野県上田市国分454
株式会社 上田土木コンサルタント
代表取締役 丸山 清己

下記のとおり御見積り致しましたので御精査のうえ、よろしくお願いいたします。

件 名	鹿教湯温泉 排水施設等工事費
見 積 金 額	¥7,975,000. - (うち消費税 ¥725,000. -)

工 種 ・ 施 工 名 称 等		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備工						
	重機運搬 他					
		1	式	200,000	200,000	
土工事						
	整地					
		30,000	m ²	15	450,000	
排水工事						
	浸透トレンチ					
		800	m	4,600	3,680,000	
	盛土小堤					
		500	m	2,500	1,250,000	
	直接工事費計					
					5,580,000	
	諸経費 30%					
					1,674,000	

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 等		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透トレンチ1m当り単価						
床堀	0.45 BH	0.72	m ³	1,500	1,080	1部除根あり
碎石	単粒碎石	0.432	m ³	4,500	1,944	0.36 × 1.2
	施工手間	0.432	m ³	2,000	864	
透水シート		2.5	m ²	300	750	
	計				4,638	
					≒ 4,600	